

École & Maison du Livre et de la Culture



NOS PRESTATIONS

Mission TCE à partir du DCE suite à la résiliation du précédent maître d'œuvre.

Reprise du DIAG et du programme avant nouveau DCE.

Simulation thermique dynamique.

OPC

DESCRIPTIF DE L'OPERATION

- Chaufferie bois granulés de 100 kW avec silo déporté et réseau de chaleur entre les deux bâtiments communaux, dimensionnée par STD
- Remplacement des menuiseries bois, mise en place de stores extérieurs automatisés
- ITI en chaux chanvre sur mur en pierre
- GTC selon décrets BACS et de robinetteries connectés pour les radiateurs
- Ventilation double flux thermodynamique dans les classes
- Mise en place de brasseurs d'air
- Rénovation éclairage
- Remise en état des CTA de la maison de la culture, de leur régulation, nettoyage des gaines et remplacement de la diffusion d'air pour amélioration du confort thermique

Maître d'ouvrage :
Commune de Bonnieux

Mandataire :
SOLA.I.R.

Montant de l'opération :
930 000 € HT

Surface :

Lieu :
Bonnieux (84)

Année :
2023 / 2025

